

	A. 増築部 [※] を西側余剰地に配置	B. 増築部を本庁舎西側に配置	C. 増築部を本庁舎南側に配置
配置ボリュームイメージ			
<p>車両</p> <p>▲ 通常時出入口</p> <p>△ 緊急車両用・イベント等出入口</p> <p>人</p> <p>▲ 来庁者出入口</p> <p>△ 職員出入口</p>			
視認性	◎ ・国道12号からの視認性が高い	◎ ・国道12号からの視認性が高い	△ ・将来の増築により、国道12号からの視認性が低い
イベント広場と前庭広場のつながり	◎ ・敷地内通路、アプローチからアクセス可能	◎ ・敷地内通路、アプローチからアクセス可能	△ ・駐車場により各広場が分断される
イベント広場と駐車場のつながり	△ ・冬季には堆雪スペースにより分断される	△ ・冬季には堆雪スペースにより分断される	◎ ・冬季でも一体的な利用が可能
増築部への対応	△ ・増築スペースが庁舎建設予定地外となり、敷地面積が拡大する	◎ ・庁舎建設予定地に増築スペースを確保可能	◎ ・庁舎建設予定地に増築スペースを確保可能
災害時への対応	○ ・前庭広場を防災広場として活用できる面積が狭い	◎ ・前庭広場を防災広場として活用できる面積が広い	△ ・前庭広場を防災広場として活用できる面積が最も狭い
積雪・除雪への対応	◎ ・堆雪スペースを適切に確保することが可能	◎ ・堆雪スペースを適切に確保することが可能	△ ・敷地内通路を確保したため駐車場を堆雪スペースにしなければならない
総合評価	○	◎	△

※ 増築部・・・水道庁舎、保健センター